

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 患者临时下车区维修改造项目

标段: 急诊120临时车库等建设项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1	01B006	拆除 彩钢板墙面	1. 拆除原有彩钢板房墙面 (含钢结构) 2. 拆除物外运由施工单位自行考虑	m2	145		
2	01B007	拆除彩钢板屋面	1. 拆除原有彩钢板房房盖 (含钢结构) 2. 拆除物外运由施工单位自行考虑	m2	126		
3	01B008	拆除窗	拆除窗1.5*2.2	m2	3.3		
4	01B009	拆除窗台下混凝土墙	拆除窗台下混凝土墙: 1.5*0.9*0.5	m3	0.68		
5	01B010	拆除混凝土地面	1. 拆除混凝土地面: 厚度300MM 2. 运距由施工单位自行考虑	m2	45		
6	011101002001	混凝土楼地面	1. C30混凝土300MM厚度 2. 200MM碎石 3. 素土夯实	m2	136		
7	010502031001	坡道	1. 厚度: 最高处660mm, 最低处0 2. 混凝土种类: 预拌混凝土 3. 混凝土强度等级: C30	m2	33.6		
8	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	5.89		
9	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 基础类型: 独立基础	m3	29.7		
10	010501001001	基础垫层	1. 基础形式: 独立基础 2. 厚度: 100MM 3. 材料品种、强度要求、配比: c15预拌混凝土	m3	1.73		
11	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位: 独立基础	m2	4.08		
12	010505003001	基础联系梁模板	基础联系梁模板	m2	39.6		
本页小计							



扫描全能王 创建

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 患者临时下车区维修改造项目

标段: 急诊120临时车库等建设项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
13	010505002001	基础模板	1. 基础类型: 独立基础	m ²	79.2		
14	010506002001	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 12	t	3.064		
15	010506003001	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 16	t	0.173		
16	010506004001	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 8	t	0.149		
17	011001004001	保温柱、梁	1. 用于部位: 垫梁底 2. 挤塑板50mm厚 B1级	m ²	120		
18	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别: 一二类土 2. 开挖深度: 2.3 3. 基底处理方式: 基底夯实	m ³	73		
19	010102007001	回填方	1. 填方部位: 独立基础 2. 材料品种: 一二类土	m ³	41.57		
20	010103002001	余方弃置	1. 土石类别: 一二类土, 独立基础开挖余土 2. 运距: 施工单位自行考虑	m ³	31.43		
21	010606003001	钢架	1. 钢材品种、规格: 镀锌钢管 150*150*3 84M 50*50*3 120M 40*80*2.75 330M 100*50*2.75 210M 镀锌钢板 150*150*10 25块 2. 构件涂(镀)层要求: 构件焊接完成后整体热浸镀锌, 镀锌层厚度 $\geq 85 \mu\text{m}$, 符合GB/T 13912; 镀锌增重3%~6%, 镀锌增重不另行计算工程量, 相关费用包含在构件综合单价中。 3. 探伤要求:	t	4.68		
本页小计							



扫描全能王 创建

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 患者临时下车区维修改造项目

标段: 急诊120临时车库等建设项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
22	010605002001	复合保温板	1. 钢板(复合板)型号、厚度:双面压型钢板 0.6MM 2. 构件涂(镀)层要求:按甲方要求 3. 复合板夹芯材料种类、规格:100MM 岩棉 密度120KG/M3 4. 接缝、嵌缝材料种类:	m2	305		
23	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门洞口尺寸:3.5M*3.7M 2. 门材质:铝合金卷帘门(含电机)门板4.5CM 铝合金面板0.7MM 3. 友福涡轮电机型号 2200wPE700 4. 综合单价含门体、电机、电控、五金、运输、安装调试全部费用	m2	38.85		
24	010802004001	钢质防火门	1. 门洞口尺寸:1500*2200 2. 防火等级:乙级防火门	m2	3.3		
25	01B001	铸铁散热器拆除	1. 名称:铸铁散热器 30片/组 2. 拆除运至甲方指定地点、运距自行考虑	组	2		
26	01B002	管道拆除(采暖管线)	1. 管道种类、材质:PP-R热水管De50 (含托吊架) 2. 拆除运至甲方指定地点、运距自行考虑	m	78		
27	01B003	塑料阀门拆除	1. 类型:双热熔铜球阀 2. 规格:DN50 3. 连接形式:法兰连接 4. 拆除运至甲方指定地点、运距自行考虑	个	2		
本页小计							



扫描全能王 创建

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 患者临时下车区维修改造项目

标段: 急诊120临时车库等建设项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
28	01B004	法兰拆除	1. 名称:碳钢平焊法兰 2. 规格、压力等级:DN50 P=1.6MPa 3. 连接形式:螺纹连接 4. 拆除运至甲方指定地点、运距自行考虑	副	2		
29	031004001001	铸铁散热器	1. 型号、规格:柱翼型内腔无砂铸铁喷塑散热器780型 30片/组 2. 安装方式:挂式	组	6		
30	031001008001	塑料管	1. 材质:PP-R热水管 2. 0MPa 2. 规格:De32 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 5. 安装部位:室内 6. 介质:热媒体	m	52		
31	031001008002	塑料管	1. 材质:PP-R热水管 2. 0MPa 2. 规格:De50 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 5. 安装部位:室内 6. 介质:热媒体	m	82		
32	031002003001	塑料阀门	1. 规格:双热熔铜球阀DN32 2. 连接形式:热熔连接	个	12		
33	031002003002	塑料阀门	1. 规格:双热熔铜球阀DN50 2. 连接形式:热熔连接	个	2		
本页小计							



扫描全能王 创建

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 患者临时下车区维修改造项目

标段: 急诊120临时车库等建设项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
34	031002009001	法兰	1. 名称:碳钢平焊法兰 2. 规格、压力等级:DN50 P=1.6MPa 3. 连接形式:螺纹连接	副	2		
35	030412004001	配线	1. 名称:BV-4.0mm ² 铜芯线 2. 配线线制:穿管敷设	m	290		
36	030412004002	配线	1. 名称:BV-2.5mm ² 铜芯线 2. 配线线制:穿管敷设	m	185		
37	030409001001	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号、规格:YJV-1KV-3x6mm ² 3. 敷设方式:穿管敷设	m	20		
38	030409003001	电力电缆头	1. 名称:干包式电缆终端头 2. 型号、规格:YJV-1KV-3x6mm ²	个	2		
39	030409006001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC25 4. 敷设方式:明装	m	18		
40	030412001001	配管	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:明装	m	165		
41	01B005	配电箱拆除	1. 名称:明装配电箱拆除 2. 拆除运至甲方指定地点、运距自行考虑	台	1		
42	030402011001	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:300*400*200 3. 安装方式:明装	台	1		
43	030413014001	插座	1. 名称:五孔插座 2. 安装方式:明装	套	12		
本页小计							



扫描全能王 创建

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 患者临时下车区维修改造项目

标段: 急诊120临时车库等建设项目

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
44	030413001001	普通灯具	1. 名称: LED吸顶灯 2. 规格: 60W 3. 类型: 吸顶安装	套	6		
45	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称: 双联单控翘板暗开关 2. 安装方式: 明装	套	2		
46	030412006001	接线盒	1. 名称: 灯具接线盒 2. 材质: 钢制 3. 安装形式: 明装	个	6		
47	030412006002	接线盒	1. 名称: 开关、插座接线盒 2. 材质: 钢制 3. 安装形式: 明装	个	14		
48	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称: 排水槽 2. 材质、规格: 8#槽钢	m	52		
49	031001008003	塑料管	1. 材质: PVC-U排水管 2. 规格: De110 3. 连接形式: 粘接 4. 灌水试验设计要求: 按规范要求 5. 安装部位: 室内 6. 介质: 排水	m	8		
50	031301005002	支/吊架、基础型钢	1. 材质: 型钢 2. 支架形式: 一般管架	kg	35		
51	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别: 手工除轻锈 2. 油漆品种: 防锈底漆 3. 涂刷遍数: 两遍	kg	35		
52	031201003002	金属结构刷油	1. 油漆品种: 调合漆 2. 涂刷遍数: 两遍	kg	35		
本页小计							
合 计							



扫描全能王 创建

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 临时车库建设项目

标段: 急诊120临时车库等建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1	010606003001	钢架	1. 钢材品种、规格: 镀锌钢管80*40*2MM 524M 2. 构件涂(镀)层要求: 构件焊接完成后整体热浸镀锌, 镀锌层厚度 $\geq 85 \mu m$, 符合GB/T 13912; 镀锌增重3%~6%, 镀锌增重不另行计算工程量, 相关费用包含在构件综合单价中 3. 探伤要求:	t	2.567		
2	010605002001	复合保温板	1. 钢板(复合板)型号、厚度: 双面压型钢板 0.6MM 2. 构件涂(镀)层要求: 按甲方要求 3. 复合板夹芯材料种类、规格: 100MM 岩棉 密度120KG/M3 4. 接缝、嵌缝材料种类:	m2	297		
3	010902009001	檐沟防水沿	1. 防水材料品种、规格: 钢板 25mm*100mm* 0.6MM	m2	17		
4	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门洞口尺寸: 3M*4M 2. 门材质: 成品卷帘门含电机 3. 综合单价含门体、电机、电控、五金、运输、安装调试全部费用	m2	24		
5	030409001001	电力电缆	1. 名称: 铜芯电力电缆 2. 型号、规格: YJV-1KV-3x6mm2 3. 敷设方式: 穿管敷设	m	58		
6	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 干包式电缆终端头 2. 型号、规格: YJV-1KV-3x6mm2	个	2		
本页小计							



扫描全能王 创建

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 临时车库建设项目

标段: 急诊120临时车库等建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
7	030402011001	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 规格: 300*400*200 3. 安装方式: 明装	台	1		
8	030409006001	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC25 4. 敷设方式: 明装	m	52		
9	030412004001	配线	1. 名称: BV-2.5mm ² 铜芯线 2. 配线线制: 穿管敷设	m	220		
10	030412004002	配线	1. 名称: BV-4.0mm ² 铜芯线 2. 配线线制: 穿管敷设	m	300		
11	030412001001	配管	1. 材质: 镀锌钢管 2. 规格: SC20 3. 配置形式: 明装	m	175		
12	030413001001	普通灯具	1. 名称: LED吸顶灯 2. 规格: 48W 3. 类型: 吸顶安装	套	4		
13	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称: 单联单控翘板暗开关 2. 安装方式: 明装	套	2		
14	030413014001	插座	1. 名称: 五孔插座 2. 安装方式: 明装	套	4		
15	030412006001	接线盒	1. 名称: 灯具接线盒 2. 材质: 钢制 3. 安装形式: 明装	个	4		
16	030412006002	接线盒	1. 名称: 开关、插座接线盒 2. 材质: 钢制 3. 安装形式: 明装	个	6		
17	031004001001	铸铁散热器	1. 型号、规格: 柱翼型内腔无砂铸铁喷塑散热器780型 25片/组 2. 安装方式: 挂式	组	7		
本页小计							



扫描全能王 创建

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 临时车库建设项目

标段: 急诊120临时车库等建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
18	031001004001	焊接钢管	1. 材质: 高密度聚乙烯外护套管聚氨酯泡沫预制直埋保温管 2. 规格: D76*3.5 3. 连接形式: 焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 按规范要求 5. 安装部位: 室内外 6. 介质: 热媒体	m	64		
19	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别: 一、二类土 2. 开挖深度: 1.8m	m3	60.48		
20	010102007001	回填方	1. 材料品种: 砂	m3	33.6		
21	010102007002	回填方	1. 材料品种: 原土	m3	26.88		
22	010103002001	余方弃置	1. 土石类别: 一、二类土 2. 运距自行考虑	m3	33.6		
23	031001004002	焊接钢管	1. 材质: 焊接钢管 2. 规格: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 按规范要求 5. 安装部位: 室内 6. 介质: 热媒体	m	54		
24	031001004003	焊接钢管	1. 材质: 焊接钢管 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 按规范要求 5. 安装部位: 室内 6. 介质: 热媒体	m	68		
25	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别: 手工除轻锈 2. 油漆品种: 防锈底漆 3. 涂刷遍数: 两遍 4. 管道公称直径: DN32	m	54		
本页小计							



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 临时车库建设项目

标段: 急诊120临时车库等建设项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
26	031201001002	管道刷油	1. 除锈级别: 手工除轻锈 2. 油漆品种: 防锈底漆 3. 涂刷遍数: 两遍 4. 管道公称直径: DN50	m	68		
27	031201001003	管道刷油	1. 油漆品种: 调和漆 2. 涂刷遍数: 两遍 3. 管道公称直径: DN32	m	54		
28	031201001004	管道刷油	1. 油漆品种: 调和漆 2. 涂刷遍数: 两遍 3. 管道公称直径: DN50	m	68		
29	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 材质: 型钢 2. 支架形式: 一般管架	kg	30		
30	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别: 手工除轻锈 2. 油漆品种: 防锈底漆 3. 涂刷遍数: 两遍	kg	30		
31	031201003002	金属结构刷油	1. 油漆品种: 调合漆 2. 涂刷遍数: 两遍	kg	30		
32	031002001001	金属阀门	1. 类型: 铜球阀 2. 规格: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接	个	14		
33	031002001002	金属阀门	1. 类型: 闸阀Z41H-16C 2. 规格: DN65 3. 连接形式: 法兰连接	个	2		
34	031002009001	法兰	1. 名称: 碳钢平焊法兰 2. 规格、压力等级: DN65 P=1.6MPa 3. 连接形式: 焊接	副	2		
本页小计							
合 计							



扫描全能王 创建

